

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรถถนนปากน้ำ ๗

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๖.๐๐ เมตร และฝิวจรรถแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๗.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาพาณิชย์

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายอนุชิต เพชรสุทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายพยุหศักดิ์ เพชรรัตน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

๕.๓ นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....

(.....)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖/๒๖๐๒

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นขอราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ ๗

เรียน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ ๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นขอราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุฯ

เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายอุกฤษฏ์มนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

๑. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒. ๑,๙๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(Signature)

(นายประเสริฐ สุขคะโต)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
- ๓ พ.ค. ๒๕๖๒

เห็นชอบ
(Signature)

(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วันที่.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพยนต์ศักดิ์ เพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

บันทึกการพิจารณา กำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ถนนเสม็ดเรียง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๘๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันพิจารณาประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ ๗ แบบเลขที่ วศ.สข. ๐๓/๒๕๖๒ ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แล้วเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้

งานทาง

๑. ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	เป็นเงิน	๑,๔๔๒,๙๙๕.๙๐ บาท
๒. ค่า FACTOR F = ๑.๓๖๒๔	เป็นเงิน	๕๒๒,๙๔๑.๗๑ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๙๖๕,๙๓๗.๖๑ บาท


ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๙๖๕,๐๐๐.- บาท

(ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ


(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพยงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนปากน้ำ ๗

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ วจ.สข. ๐๓/๒๕๖๒

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กำหนดราคา วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑,๔๔๒,๙๙๕.๙๐	๑.๓๖๒๔	๑,๙๖๕,๙๓๗.๖๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	ครุภัณฑ์	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๙๖๕,๙๓๗.๖๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพยนต์ศักดิ์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต) วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนปากน้ำ ๗
สถานที่ก่อสร้าง ถนนปากน้ำ ๗

แบบเลขที่ วศ.สข. ๐๓/๒๕๖๒

รายการเลขที่ -

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ

กำหนดราคา วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	สรุปผลดังนี้		
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปากน้ำ ๗		
	- งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	- งานทาง	๑,๙๖๕,๙๓๗.๖๑	
	รวมเป็นเงิน	๑,๙๖๕,๙๓๗.๖๑	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	
	หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพวงศักดิ์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศตวงค์วัฒน์ สุวรรณลิขิต) วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ราคากลางค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร

แผ่นที่ 2/2

ถนนปากน้ำ 7

กำหนดราคา วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบเลขที่ วจ.สข. 03/2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนมีนาคม 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	งาน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานหินคลุกพื้นทาง (แน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งาน Asphaltic Concrete 5 cm. Thick	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	-	กก.	-	-	-	-	-	
6	ทรายหยาบ	85.0	ลบ.ม.	607.00	51,595.00	40.00	3,400.00	54,995.00	
7	หิน		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
8	คอนกรีต 1 : 2 : 4	105.0	ลบ.ม.	1,775.00	186,375.00	306.00	32,130.00	218,505.00	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	140.0	กก.	19.50	2,730.00	3.30	462.00	3,192.00	
10	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด ศก. 4 มม. ระยะ 0.20 ม.	667.0	ตร.ม.	30.00	20,010.00	4.00	2,668.00	22,678.00	
11	วัสดุคัลเด็ก	416.0	ลบ.ม.	104.00	43,264.00	-	-	43,264.00	
12	ไม้แบบ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							342,634.00	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						466,804.56	
	รวมค่าก่อสร้าง							466,804.56	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,965,937.61	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							1,965,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพยุหศักดิ์ เพชรรัตน์)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภกวีวัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสาขาภิบาลปฏิบัติการ