

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา จำนวน ๘ โครงการ
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขยายเขตประปา จำนวน ๘ โครงการ
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท
- ๖ บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ราคาพาณิชย์
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายอนุชิต เพชรสุทธิ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายชาคร ชัยยศ ตำแหน่งหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๒ กรรมการ
- ๗.๓ นายณฤพล ศิวายพราหมณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธา ๕ กรรมการ/เลขานุการ
- ๗.๔
- ๗.๕

อนุมัติ

ลงชื่อ

(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
จำนวน 8 โครงการ

แผ่นที่ 1/1

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

โครงการที่	รายการ	ค่าต่อรวมอุปกรณ์	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตประปาบริเวณในชุมชนคลองฉนวน	90,309	1.3624	123,037	123,000	
2	โครงการขยายเขตประปาถนนเสม็ดเรียง 20	132,042	1.3624	179,894	179,000	
3	โครงการขยายเขตประปาถนนเสม็ดเรียง 8 แยกขวา 3	63,001	1.3624	85,832	85,000	
4	โครงการขยายเขตประปาถนนบุญช่วย 2	47,972	1.3624	65,357	65,000	
5	โครงการขยายเขตประปาถนนโกลกรัฐ 12	124,476	1.3624	169,586	169,000	
6	โครงการขยายเขตประปาถนนโกลกรัฐ 18/2	112,328	1.3624	153,035	153,000	
7	โครงการขยายเขตประปาถนนช่างงาม 2	129,591	1.3624	176,554	176,000	
8	โครงการขยายเขตประปาถนนบางใหญ่ 5	176,134	1.3624	239,964	239,000	
	รวมค่าก่อสร้าง			1,193,259	1,189,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายฤพล ศิวพรพราหมณ์)

นายช่างโยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ


แผ่นที่ 1/1

บริเวณในชุมชนคลองฉนาก

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562


(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	220	ม.	129	28,380	88	19,360	47,740	
2	ท่อ GS Ø 100 มม. (บนดิน)	7	ม.	401	2,807	73	511	3,318	
3	เสารับท่อพร้อมตุ้กด้า Ø 100 มม.	2	ม.	9,480	18,960	-	-	18,960	
4	น๊อตครัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	8	ชุด	230	1,840	-	-	1,840	
5	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720	
6	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	4	ชุด	546	2,184	-	-	2,184	
7	ย้ายชุดดินเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	-	-	440	440	440	
8	ข้อโค้งหน้างาน 45 Ø 100x100 มม.	4	ตัว	1,050	4,200	260	1,040	5,240	
9	หน้างานเหล็กเหนียว รวมเชื่อม Ø 100 มม.	6	ตัว	430	2,580	-	-	2,580	
10	หน้างานเกลียวใน Ø 100 มม.	1	ตัว	290	290	-	-	290	
11	แอร์วาล์ว Ø 25 มม.	1	ตัว	2,930	2,930	110	110	3,040	
12	ค่าตัดประสานท่อ Ø 100 มม.	1	จุด	-	-	400	400	400	
13	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900	-	-	900	
14	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150	-	-	150	
15	หลัก ค.ส.ล. แสดงแนวท่อ	1	อัน	240	240	50	50	290	
16	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) (27.59บ./ล.)	0.093	เที่ยว	13,086	1,217	-	-	1,217	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							90,309	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						123,037	
	รวมค่าก่อสร้าง							123,000	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสุญเสีย 2

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายณพดล ศิวาพรพราหมณ์)

นายช่างโยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

แผ่นที่ 1/1

ถนนเสริมตเรียง 20 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	195	ม.	129	25,155	88	17,160	42,315	
2	ท่อ SP Ø 200 มม. ปลอก	6	ม.	1,464	8,784	131	786	9,570	
3	ท่อ PB Ø 50 มม. SDR.13.5	50	ม.	187	9,350	21	1,050	10,400	
4	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230	690	-	-	690	
5	สามทาง PB Ø 50 มม.	1	ตัว	507	507	-	-	507	
6	ข้องอ 90 PB Ø 50x 50 มม.	1	ตัว	370	370	-	-	370	
7	ลูก PB Ø 50 มม.	1	ตัว	106	106	-	-	106	
8	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920	260	520	3,440	
9	ประตูน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. (รวมหีบกุญแจ)	1	ตัว	5,330	5,330	440	440	5,770	
10	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	6	ชุด	546	3,276	-	-	3,276	
11	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800	
12	หน้างานตามยอด Ø 100 ม.	1	ชุด	295	295	-	-	295	
13	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø100-200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900	-	-	900	
14	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150	-	-	150	
15	ค่าประสานท่อ Ø 110 มม.	1	จุด	-	-	400	400	400	
16	หลัก ก.ส.ล. แสดงแนวท่อ	1	อัน	240	240	50	50	290	
17	ค่าย้ายชุดดับเพลิง Ø 110 มม.	1	จุด	-	-	700	700	700	
18	ค่าข้อมคอนกรีต	38	ตร.ม.	1,000	38,000	-	-	38,000	
19	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) (27.59บ./ล.)	0.0813	เที่ยว	13,086	1,063	-	-	1,063	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							132,042	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						179,894	
	รวมค่าก่อสร้าง							179,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดกว้าคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพล ศิวาพรหมณ์)

นางช่าง โยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

แผ่นที่ 1/1

ถนนเสม็ดเรียง 8 แยกขวา 3 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	115	ม.	129	14,835	88	10,120	24,955	
2	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230	690	-	-	690	
3	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920	260	520	3,440	
4	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. (รวมทึบกฎแฉง)	1	ตัว	5,330	5,330	440	440	5,770	
5	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	4	ชุด	546	2,184	-	-	2,184	
6	ค่าตัดประสานท่อ Ø 110 มม.	1	จุด	-	-	400	400	400	
7	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800	
8	หน้างานคาบอด Ø 100 มม.	1	ชุด	295	295	-	-	295	
9	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100-200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900	-	-	900	
10	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150	-	-	150	
11	หลัก ค.ส.ส. แสดงแนวท่อ	1	อัน	240	240	50	50	290	
12	ค่าซ่อมคอนกรีต	38	ตร.ม.	250	9,500	-	-	9,500	
13	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) (27.59บ./ล.)	0.0479	เที่ยว	13,086	627	-	-	627	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							63,001	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						85,832	
	รวมค่าก่อสร้าง							85,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดกวาดูคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายเน่พล ศิวายพรหมณ์)

นายช่างโยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

ถนนบุญช่วย 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ PB Ø 500 มม. SDR.13.5	161	ม.	187	30,107	21	3,381	33,488	
2	รีดแยกเหล็กหล่อ Ø 160 x 2"	1	ชุด	1,225	1,225	390	390	1,615	
3	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2" + ทึบ	1	ตัว	2,410	2,410	220	220	2,630	
4	ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2"	1	ตัว	950	950	220	220	1,170	
5	สามทาง PB Ø 50 มม.	1	ตัว	507	507	-	-	507	
6	ข้องอ 90 PB Ø 50x50 มม.	4	ตัว	370	1,480	-	-	1,480	
7	ลูก PB Ø 50 มม.	2	ตัว	106	212	-	-	212	
8	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PB Ø 50 x 2"	4	ตัว	334	1,336	-	-	1,336	
9	น๊อต Ø 2"	1	ตัว	64	64	-	-	64	
10	ค่าประสานท่อ Ø 50 มม.	1	จุด	-	-	70	70	70	
11	ค่าข้อมคอนกรีตถนน (24*0.20)	4.8	ตร.ม.	1,000	4,800	-	-	4,800	
12	ค่าข้อมแอสฟัลท์	1.2	ตร.ม.	500	600	-	-	600	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							47,972	
	FACTOR F งานทพ	1.3624						65,357	
	รวมค่าก่อสร้าง							65,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสุญเสีย 2

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณฤพล ศิวายพราหมณ์)

นายช่างโยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

แผ่นที่ 1/1

ถนนโกลกวิรุ 12 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	250	ม.	129	32,250	88	22,000	54,250	
2	ท่อ SP Ø 200 มม. ปลอก	14	ม.	1,464	20,496	131	1,834	22,330	
3	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230	690	-	-	690	
4	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	3	ตัว	1,460	4,380	260	780	5,160	
5	สามทางหน้างาน Ø 200x100x200 มม.	1	ตัว	3,480	3,480	520	520	4,000	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. (รวมหีบกุญแจ)	1	ตัว	5,330	5,330	440	440	5,770	
7	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	8	ชุด	546	4,368	-	-	4,368	
8	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	2	ชุด	1,829	3,658	-	-	3,658	
9	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800	
10	หน้างานคาบอด Ø 100 ม.	3	ชุด	295	885	-	-	885	
11	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø100-200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900	-	-	900	
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150	-	-	150	
13	ค่าตัดประสานท่อ Ø 225 มม.	1	จุด	-	-	1,000	1,000	1,000	
14	หลัก ค.ส.ล. แสดงแนวท่อ	1	อัน	240	240	50	50	290	
15	ค่าซ่อมแอสฟัลท์ (13*0.4)	5.2	ตร.ม.	500	2,600	-	-	2,600	
16	ค่าซ่อมคอนกรีต (5*0.4)	2	ตร.ม.	250	500	-	-	500	
17	หินคลุก	3.2	ลบ.ม.	840	2,688	-	-	2,688	
18	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) (27.59บ./ล.)	0.1041	เที่ยว	13,804	1,437	-	-	1,437	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							124,476	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						169,586	
	รวมค่าก่อสร้าง							169,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณัฐพล สีวาทพราหมณ์)

นายช่างโยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

แผ่นที่ 1/1

ถนนโคตรรัฐ 18/2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	277	ม.	129	35,733	88	24,376	60,109	
2	ท่อ SP Ø 200 มม. ปลอก	8	ม.	1,464	11,712	131	1,048	12,760	
3	น๊อตรีดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	2	ชุด	230	460	-	-	460	
4	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720	
5	สามทางหน้างาน Ø 200x100x200 มม.	1	ตัว	3,480	3,480	520	520	4,000	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. (รวมหีบกุญแจ)	1	ตัว	5,330	5,330	440	440	5,770	
7	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	4	ชุด	546	2,184	-	-	2,184	
8	Stub-End & Backing-Ring Ø 225 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	2	ชุด	1,829	3,658			3,658	
9	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800	
10	หน้างานคาบอด Ø 100 ม.	1	ชุด	295	295	-	-	295	
11	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø 100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900	-	-	900	
12	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150	-	-	150	
13	ค่าตัดประสานท่อ Ø 225 มม.	1	จุด	-	-	1,000	1,000	1,000	
14	หลัก ค.ส.ส. แสดงแนวท่อ	1	อัน	240	240	50	50	290	
15	ค่าซ่อมแอสฟัลท์	2	ตร.ม.	500	1,000	-	-	1,000	
16	หินคลุก	3.2	ลบ.ม.	850	2,722			2,722	
17	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) (27.59บ./ล.)	0.1154	เที่ยว	13,086	1,510	-	-	1,510	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							112,328	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						153,035	
	รวมค่าก่อสร้าง							153,000	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสุญเสีย 2

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมฤพล ศิวาพรหามณ์)

นายช่างโยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

แผ่นที่ 1/1

ถนนยางงาม 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	262	ม.	129	33,798	88	23,056	56,854	
2	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	4	ชุด	230	920	-	-	920	
3	สามทางหน้างาน Ø 100x100x100 มม.	2	ตัว	1,460	2,920	260	520	3,440	
4	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 100 มม. (รวมที่บงกชแจ)	1	ตัว	5,330	5,330	440	440	5,770	
5	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	4	ชุด	546	2,184	-	-	2,184	
6	ข้อโค้งหน้างาน 90 Ø 100x100 มม.	2	ตัว	970	1,940	260	520	2,460	
7	ค่าประสานท่อ Ø 110 มม.	1	ชุด	-	-	400	400	400	
8	ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800	
9	หน้างานคาบอด Ø 100 ม.	1	ชุด	295	295	-	-	295	
10	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900	-	-	900	
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150	-	-	150	
12	ค่าย้ายชุดดับเพลิง Ø 110 มม.	1	ชุด	-	-	700	700	700	
13	หลัก ค.ส.ล. แสดงแนวท่อ	1	อัน	240	240	50	50	290	
14	ค่าซ่อมแอสฟัลท์ (200*0.40)	80	คร.ม.	500	40,000	-	-	40,000	
15	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) (27.59บ./ถ.)	0.1091	เที่ยว	13,086	1,428	-	-	1,428	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							129,591	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						176,554	
	รวมค่าก่อสร้าง							176,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำเสีย 2

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายสุพล ศิวาพรหมณ์)

นายช่างโยธา 5

ราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

แผ่นที่ 1/1

ถนนบางใหญ่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคา วันที่ 21 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	340	ม.	275	93,500	116	39,440	132,940	
2	น๊อตรัดและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	2	ชุด	380	760	-	-	760	
3	สามทางหน้างาน Ø 150x150x150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965	
4	สามทางหน้างาน Ø 150x100x150 มม.	1	ตัว	2,390	2,390	390	390	2,780	
5	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 150 มม. (รวมหีบกุญแจ)	1	ตัว	7,840	7,840	660	660	8,500	
6	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.+น๊อตปะเก็นยาง	6	ชุด	1,132	6,792	-	-	6,792	
7	ชุดค้ำเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	-	-	13,800	
8	หน้างานคาบอด Ø 150 ม.	1	ชุด	505	505	-	-	505	
9	ค่าตัดประสานท่อ Ø 160 มม.	1	จุด	-	-	600	600	600	
10	ค่าน้ำทดสอบท่อ Ø100 - 200 มม. (บ./500 ม.)	1	เที่ยว	900	900	-	-	900	
11	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 100-200 มม. (บ./1000 ม.)	1	เที่ยว	150	150	-	-	150	
12	หลัก ค.ส.ล. แสดงแนวท่อ	2	อัน	240	480	50	100	580	
13	ค่าซ่อมถนนแอสฟัลท์	1	คร.ม.	500	500	-	-	500	
14	ค่าขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ (สุราษฎร์ธานี) (27.59บ./ล.)	0.3333	เที่ยว	13,086	4,362	-	-	4,362	
	รวมเงินค่าท่อและอุปกรณ์							176,134	
	FACTOR F งานทาง	1.3624						239,964	
	รวมค่าก่อสร้าง							239,000	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุจิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาคร ชัยยศ)

หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณฤพล ศิวาพรหมณ์)

นายช่างโยธา 5