

22/2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

ข้อมูลโครงการ

หน่วยงาน	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทการจัดหา	จ้างก่อสร้าง
ประเภทโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
เลขที่โครงการ	62127346731
จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
งบประมาณ	25,000,000.00 บาท
สถานะโครงการ	ระหว่างดำเนินการ

ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตรมวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127346731)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเภทประกาศ	วันที่ประกาศ
1	จ้างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)	25/12/2562
2	ประกาศราคากลาง	25/12/2562
3	สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น	
4	ประกาศเชิญชวน	14/01/2563
5	ข้อมูลรายชื่อผู้ซื้อ/ชื่อเอกสาร	
6	ข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	
7	ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค	
8	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	07/02/2563
9	ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	17/04/2563

กลับหน้าค้นหา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖/๕๓๖๐

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแปดิมวิทยา)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง / ม.ล.ทองหล่อ นายกเทศมนตรี

เรื่องเดิม


ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนแปดิมวิทยา) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๓๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒,๔๐๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น


ข้อเท็จจริง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้ประชุมพร้อมกันเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างที่ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ คณะกรรมการฯ จึงได้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและวัสดุก่อสร้างที่ได้ มากำหนดเป็นราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท


ข้อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นชอบราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรัฐดิพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

เห็นชอบ (ลงชื่อ)  กรรมการ
ดำเนินการตามเสนอ (นางสาวยุพพร สุขยดวง)
สถาปนิกปฏิบัติการ


(นายธีระกิจ พงษ์มิตตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี


ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

๒๘ พ.ย. ๒๕๖๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิควิทยา)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานโรงเรียน สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิควิทยา) จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน ขนาดอาคารกว้าง ๓๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๒,๔๐๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๕

๕.๒ แบบรายการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายยงวุฒิพันธ์ ล้อประเสริฐกุล	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม	กรรมการ
๓. นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....
(นายธีระกวี พงษ์นันทิตกุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๓๗ / ๒๕๖๒

ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมตติมวิทยา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ ๑๓๒๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้พิจารณาประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมตติมวิทยา) แล้ว เห็นควรกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน งานอาคาร	เป็นเงิน	๑๙,๓๐๗,๘๗๒.๒๑	บาท
	ค่า FACTOR F = ๑.๒๕๒๘	เป็นเงิน	๔,๘๘๑,๐๓๐.๑๐	บาท
๒	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงิน	๖๖๕,๕๗๓.๖๔	บาท
	ภาษี ๗%	เป็นเงิน	๔๖,๕๙๐.๑๕	บาท
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	เป็นเงิน	๑๑๒,๐๔๓.๔๐	บาท
		รวมเป็นเงิน	๒๕,๐๑๓,๑๐๙.๕๐	บาท

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๒๕,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัฐพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ สังหอ)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)
สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประมาณการเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมวิทยุ) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด / แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 14 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	19,307,872.21	1.2528	24,188,902.31	
2	ส่วนงานที่ 2 ค่าวัสดุจัดซื้อและสั่งซื้อ	665,573.64	1.07	712,163.79	
3	ส่วนงานที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	112,043.40	-	112,043.40	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	20,085,489.25		25,013,109.50	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			25,013,109.50	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าบาทห้าสิบสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 2,409.00 ตร.ม.

10,383 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง)

หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวยุพเรศ สุขย์ดวง)

สถาปนิกปฏิบัติกร

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สด 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เข้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ใช้ราคาค่าวัสดุก่อสร้างจากพิกัดจังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน									
ก หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
1	ขุดดิน-ถมกลับ	117.59	ลบ.ม.	-	-	125.00	14,698.75	14,698.75	
2	ทรายถมภายในคัน	391.87	ลบ.ม.	355.14	139,168.71	99.00	38,795.13	177,963.84	
3	ทรายหยาบ	6.28	ลบ.ม.	400.00	2,512.00	99.00	621.72	3,133.72	
4	คอนกรีตหยาบ	5.03	ลบ.ม.	1,683.00	8,457.08	398.00	1,999.95	10,457.03	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ม.	559.76	ลบ.ม.	1,915.89	1,072,447.21	485.00	271,485.78	1,343,932.99	
6	ไม้แบบ คัด 60%	2,506.51	ลบ.ฟ.	542.06	1,358,678.59	-	-	1,358,678.59	
7	ไม้แบบคร่า ใช้ 30%	751.95	ลบ.ฟ.	467.29	351,380.06	-	-	351,380.06	
8	ตะปู	1,044.38	กก.	37.38	39,038.89	-	-	39,038.89	
9	ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	4,177.52	ตร.ม.	-	-	133.00	555,609.63	555,609.63	
10	ไม้ค้ำยัน	1,411.00	ตัน	120.00	169,320.00	-	-	169,320.00	
11	เหล็กเสริม (เหล็กกลม SR14 ,เหล็กข้ออ้อย SD 40)								
	- RB 6 มม.	3,536.05	กก.	17.35	61,350.51	4.10	14,479.81	75,848.32	
	- RB 9 มม.	22,462.59	กก.	17.68	397,138.59	4.10	92,096.62	489,235.21	
	- DB 12 มม.	3,445.70	กก.	16.28	56,095.97	3.30	11,370.80	67,466.77	
	- DB 16 มม.	18,067.60	กก.	16.06	290,165.66	3.30	59,623.08	349,788.74	
	- DB 20 มม.	4,302.48	กก.	16.06	69,097.82	2.90	12,477.19	81,575.01	
	- DB 25 มม.	45,709.24	กก.	16.06	734,090.35	2.90	132,556.79	866,647.14	
12	ลวดผูกเหล็ก	2,925.71	กก.	29.72	86,952.09	-	-	86,952.09	
13	แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL = 300 กก./ตร.ม.	896.00	ตร.ม.	230.00	206,080.00	25.00	22,400.00	228,480.00	
14	เสาเข็ม คอน.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35x0.35x21.00 ม.	77.00	ตัน	13,775.00	1,060,675.00	3,150.00	242,550.00	1,303,225.00	
15	เสาเข็ม คอน.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25x21.00 ม.	11.00	ตัน	6,885.00	75,735.00	2,100.00	23,100.00	98,835.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแถมวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สท 14/2562

กำหนดราคามาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เตือน ตุลาคม 2562

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	ตัดหัวเสาเข็ม คอรัลรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35x0.35 ม.	77.00	ตัน	-	-	300.00	23,100.00	23,100.00	
17	ตัดหัวเสาเข็ม คอรัลรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.25x0.25 ม.	13.00	ตัน	-	-	240.38	3,124.94	3,124.94	
18	งานโครงสร้างเหล็กปูพรม								
	- เหล็กท่อน้ำ Dia 1 1/2" ทน 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	89.00	ท่อน	410.00	36,490.00	-	-	36,490.00	
	- เหล็กท่อน้ำ Dia 2" ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	134.00	ท่อน	661.70	88,667.80	-	-	88,667.80	
	- เหล็กท่อน้ำ Dia 3" ทน 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	85.00	ท่อน	872.44	74,157.40	-	-	74,157.40	
	- แปเหล็กกล่อง 45x75x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	364.00	ท่อน	804.96	293,005.44	-	-	293,005.44	
19	แผ่นเหล็กกรองหัวเสา ทน 16 มม. ขนาด 0.30x1.20 ม. (เจาะรู 6 รู) (แผ่นใหญ่ 1.2x2.4 นำมาตัด ค่าแรง30% ของราคาวัสดุ)	90.00	แผ่น	1,285.00	115,650.00	-	-	115,650.00	
20	น็อตหัวเสา Dia 16 มม. ยาว 0.30 ม.พร้อมแหวนน็อต	180.00	ชุด	85.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
21	ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก (โครงTRUSS)	8,050.86	กก.	-	-	12.00	96,610.34	96,610.34	
22	การเจาะสำรวจชั้นดิน	2.00	หลุม	-	-	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	รวมงานวิศวกรรมโครงสร้าง							8,458,372.71	
	ข หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
	- F1 พื้น คสล. ปูกระเบื้อง ขนาด 24" X 24" ผิวเรียบ	1,254.86	ตร.ม.	390.00	489,395.40	174.00	218,345.64	707,741.04	
	- F2 พื้น คสล. ปูกระเบื้อง ขนาด 12" X 12" ผิวเรียบ	17.02	ตร.ม.	290.00	4,935.80	158.00	2,689.16	7,624.96	
	- F3 พื้น คสล. ปูกระเบื้อง ขนาด 12" X 12" ชนิดผิวกันลื่น	151.97	ตร.ม.	290.00	44,071.30	158.00	24,011.26	68,082.56	
	- F4 พื้น คสล. ปูกระเบื้อง ขนาด 12" X 12" ผิวพยาง	664.89	ตร.ม.	290.00	192,818.10	158.00	105,052.62	297,870.72	
	- F5 พื้น คสล. ผิวทรายล่าง	181.00	ตร.ม.	340.00	61,540.00	99.00	17,919.00	79,459.00	
	- F6 พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ	370.79	ตร.ม.	139.00	51,539.81	40.00	14,831.60	66,371.41	
	- F7 พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม ผิวขัดเรียบ	148.20	ตร.ม.	152.00	22,526.40	87.00	12,893.40	35,419.80	

Handwritten signature and name

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่ -

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเมดิคัลวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกิ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สก 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพหุกิจจังหวัด เตือน ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานผนัง								
	- P1 ผนังก่ออิฐมวลเบา	1,539.10	ตร.ม.	235.00	361,688.50	56.00	86,189.60	447,878.10	
	- P2 ผนังก่ออิฐแดง ครึ่งแผ่น (ตามท้องตลาด)	1,003.28	ตร.ม.	289.00	289,947.92	84.00	84,275.52	374,223.44	
	- P3 ผนังบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12" X 20"	446.70	ตร.ม.	285.00	127,309.50	166.00	74,152.20	201,461.70	
	- P4 ผนังกระจกใส ทน 6 มม. โครงอลูมิเนียมขอบขาว	2.00	ชุด	39,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
	- ฉาบปูนผนัง	2,399.92	ตร.ม.	93.00	223,192.56	82.00	196,793.44	419,986.00	
	- ฉาบผนังมวลเบา	2,668.72	ตร.ม.	46.00	122,761.12	82.00	218,835.04	341,596.16	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	2,182.27	ตร.ม.	93.00	202,951.11	115.00	250,961.05	453,912.16	
	- จับเชิ่อม	1,517.55	เมตร	35.00	53,114.25	-	-	53,114.25	
	- เสาค้ำ-เอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	1,473.70	เมตร	86.00	126,738.20	44.00	64,842.80	191,581.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4" ทน 6 มม.	711.00	เมตร	80.00	56,880.00	40.00	28,440.00	85,320.00	
	- บัวเชิงผนังอลูมิเนียม สีมีลสแตนเลสแอลาย	212.00	เมตร	400.00	84,800.00	40.00	8,480.00	93,280.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 5 มม. ฉาบเรียบ	700.89	ตร.ม.	231.00	161,905.59	75.00	52,566.75	214,472.34	
	โครงเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. กั้นชั้น ฉาบเรียบ	164.26	ตร.ม.	236.00	38,765.36	75.00	12,319.50	51,084.86	
4	โครงเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฉาบปูนเพดาน	380.78	ตร.ม.	93.00	35,412.54	94.00	35,793.32	71,205.86	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเปิดคู่+ช่องแสง	3.00	ชุด	18,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสง	30.00	ชุด	14,500.00	435,000.00	-	-	435,000.00	
- D3 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00		
- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว + ช่องแสง	2.00	ชุด	3,450.00	6,900.00	-	-	6,900.00		

Handwritten signature

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่ -

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิควิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สด 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	6.00	ชุด	3,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- D6 ประตูบานเปิดเดี่ยว (ช่องซาร์ป)	9.00	ชุด	1,700.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ + ช่องแสง	28.00	ชุด	12,600.00	352,800.00	-	-	352,800.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อนคู่ + ช่องแสง	16.00	ชุด	10,500.00	168,000.00	-	-	168,000.00	
	- W3 หน้าต่างบานกระจกทั้ง + ช่องแสง	4.00	ชุด	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00	
	- W4 หน้าต่างบานกระจกทั้ง + ช่องแสง	12.00	ชุด	2,300.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
	- W5 หน้าต่างบานกระจกทั้งคู่	15.00	ชุด	4,800.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- W6 หน้าต่างบานกระจกทั้ง	3.00	ชุด	1,650.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
5	งานราวบันไดและราวกันตก								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 2" ทน 1.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	73.00	ท่อน	661.00	48,253.00	-	-	48,253.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia 1 1/2" ทน 1.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	58.00	ท่อน	494.00	28,652.00	-	-	28,652.00	
	- แผ่นเหล็ก ทน 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึดติด	48.00	แผ่น	30.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- ค่าประกอบและติดตั้งราวกันตก (คิด 37% ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	28,987.65	28,987.65	28,987.65	
	- जूกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 2" ทน 1.5 มม.	346.95	เมตร	145.00	50,307.75	40.00	13,878.00	64,185.75	
6	งานสุขภัณฑ์								
6.1	ห้องน้ำผู้พิการ								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ สุญก้นที่สองชั้น ชนิดทอลงพื้น	1.00	ชุด	10,326.00	10,326.00	450.00	450.00	10,776.00	
	COTTO รุ่น SC6652 พร้อมสตีปาลัว								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง COTTO รุ่น SC00537 + ก๊อมน้ำ COTTO รุ่น CT1058(HM) พร้อมสตีปาลัว	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	450.00	450.00	7,850.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 0.60x0.80 ม.	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	70.00	70.00	1,220.00	
	- ก่อสร้างโครงสร้างไม้ใหญ่	1.00	ชุด	260.00	260.00	70.00	70.00	330.00	
	- โถปัสสาวะชาย แบบตั้งพื้น COTTO รุ่น C31207	1.00	ชุด	11,235.00	11,235.00	450.00	450.00	11,685.00	

Paul *quid*

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทพบาล 1 (แดงอ่อนแถมวิทยุ) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สล 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฟิล์มขาว COTTO รุ่น CT457XDUF	1.00	ชุด	3,756.00	3,756.00	-	-	3,756.00	
	- สายยึดชำระ COTTO รุ่น CT667NK#CR(HM) พร้อมสตือปาลั่ว	1.00	ชุด	805.00	805.00	70.00	70.00	875.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	1.00	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	
	- ราวทรงตัว ชิงโกลีสทวาชาย ขนาด 60x55 ซม.	1.00	ชุด	5,305.00	5,305.00	105.00	105.00	5,410.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 80x80 ซม.	2.00	ชุด	2,280.00	4,560.00	105.00	210.00	4,770.00	
	- ราวทรงตัว บานพับ ขึ้น-ลง ขนาด 23x80 ซม.	1.00	ชุด	2,150.00	2,150.00	105.00	105.00	2,255.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L ติดผนังด้านซ้าย ขนาด 40x60 ซม.	1.00	ชุด	1,935.00	1,935.00	70.00	70.00	2,005.00	
	- ราวทรงตัวอลูมิเนียมประสังค์ ยาว 90 ซม.	1.00	ชุด	2,639.00	2,639.00	70.00	70.00	2,709.00	
	- ราวทรงตัวอลูมิเนียมประสังค์ ยาว 120 ซม.	1.00	ชุด	2,908.00	2,908.00	70.00	70.00	2,978.00	
	- ขอบเขวอนเบรคประสังค์ WATSON รุ่น AX-5501	1.00	ชุด	245.00	245.00	70.00	70.00	315.00	
	- สวิตช์ฉุกเฉินในห้องน้ำ	1.00	ชุด	1,190.00	1,190.00	-	-	1,190.00	
6.2	ห้องน้ำครู (ชาย) 1, 2, 3								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ สองชั้น ชนิดท่อลงพื้น พร้อมสตือปาลั่ว	3.00	ชุด	2,490.00	7,470.00	450.00	1,350.00	8,820.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,057.00	3,171.00	450.00	1,350.00	4,521.00	
	- ก๊อกน้ำ พร้อมสตือปาลั่ว	3.00	ชุด	859.00	2,577.00	-	-	2,577.00	
	- กระเบื้องเงาเจียรปี้ ขนาด 0.60x0.80 ม.	3.00	ชุด	1,150.00	3,450.00	70.00	210.00	3,660.00	
	- กลองใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	3.00	ชุด	260.00	780.00	70.00	210.00	990.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมฟิล์มขาว	3.00	ชุด	1,734.00	5,202.00	450.00	1,350.00	6,552.00	
	- สายยึดชำระสแตนเลส พร้อมสตือปาลั่ว	3.00	ชุด	628.00	1,884.00	70.00	210.00	2,094.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	3.00	ชุด	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00	
	- ผืนนั่งห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	12,500.00	37,500.00	1,000.00	3,000.00	40,500.00	
6.3	ห้องน้ำครู (หญิง) 1, 2, 3								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ สุญกัมต์สองชั้น ชนิดท่อลงพื้น	6.00	ชุด	2,490.00	14,940.00	450.00	2,700.00	17,640.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเมเดิมวิทยา) ถนนสวนหลวง 5.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.4	- ฝ้าห้องหน้าชนิดฝ้าแบบเคาน์เตอร์	3.00	ชุด	1,057.00	3,171.00	450.00	1,350.00	4,521.00	
	- ก๊อกรน้ำ พร้อมสต็อบวาล์ว	3.00	ชุด	859.00	2,577.00	-	-	2,577.00	
	- กระเบื้องยางใยปรีส์ ขนาด 0.45x0.80 ม.	3.00	ชุด	1,150.00	3,450.00	70.00	210.00	3,660.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	3.00	ชุด	260.00	780.00	70.00	210.00	990.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสต็อบวาล์ว	6.00	ชุด	628.00	3,768.00	70.00	420.00	4,188.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	3.00	ชุด	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	12,500.00	37,500.00	1,000.00	3,000.00	40,500.00	
	6.4 ห้องน้ำนักเรียน (ชาย) 1								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์สองชั้นสำหรับเด็ก ชนิดท่อลงพื้น	4.00	ชุด	8,072.00	32,288.00	450.00	1,800.00	34,088.00	
	COTTO รุ่น C15007 พร้อมสต็อบวาล์ว								
- แฉงกันโถส้วม	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	300.00	1,200.00	19,200.00		
- ฝ้าห้องหน้าชนิดฝ้าแบบเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	1,057.00	4,228.00	450.00	1,800.00	6,028.00		
- ก๊อกรน้ำ พร้อมสต็อบวาล์ว	4.00	ชุด	859.00	3,436.00	-	-	3,436.00		
- ฝักบัวสายอ่อน	3.00	ชุด	648.00	1,944.00	70.00	210.00	2,154.00		
- กระเบื้องแกรนิตโกลีเนียม ขนาด 0.80x2.70 ม.	1.00	ชุด	2,700.00	2,700.00	70.00	70.00	2,770.00		
- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	1.00	ชุด	260.00	260.00	70.00	70.00	330.00		
- โถปัสสาวะชาย COTTO รุ่น C311	4.00	ชุด	1,326.00	5,304.00	300.00	1,200.00	6,504.00		
- ฟลัชวาล์ว COTTO รุ่น TS402P	4.00	ชุด	1,513.00	6,052.00	-	-	6,052.00		
- สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสต็อบวาล์ว	4.00	ชุด	628.00	2,512.00	70.00	280.00	2,792.00		
- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	3.00	ชุด	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00		
6.5 ห้องน้ำนักเรียน(หญิง) 1									
- โถส้วมชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์สองชั้นสำหรับเด็ก ชนิดท่อลงพื้น	7.00	ชุด	8,072.00	56,504.00	450.00	3,150.00	59,654.00		
COTTO รุ่น C15007 พร้อมสต็อบวาล์ว									

Handwritten signature and date

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สด 14/2562

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เตือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ก้อนน้ำ พร้อมสต็อกปาลั่ว	6.00	ชุด	859.00	5,154.00	-	-	5,154.00	
	- กระจากงกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.80x1.80 ม.	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	70.00	140.00	4,740.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	2.00	ชุด	260.00	520.00	70.00	140.00	660.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลส พร้อมสต็อกปาลั่ว	12.00	ชุด	628.00	7,536.00	70.00	840.00	8,376.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส 2"	2.00	ชุด	200.00	400.00	75.00	150.00	550.00	
8	งานหลังคา								
	- หลังคาเชิงกลีฟ ชนิด 2 ชั้น สีดำโทเทน พร้อมอุปกรณ์	793.80	ตร.ม.	570.00	452,466.00	150.00	119,070.00	571,536.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"+6"	148.00	เมตร	105.00	15,540.00	73.00	10,804.00	26,344.00	
	- ชุดระบายน้ำหลังคา ขนาด 3" หัวโดมเหล็กหล่อ กัน 2 ชั้น	29.00	ชุด	819.00	23,751.00	-	-	23,751.00	
	- ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. (ระบายน้ำฝน)	102.00	ท่อน	350.47	35,747.94	300.00	30,600.00	66,347.94	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ยึดท่อ	1.00	งาน	14,299.18	14,299.18	4,289.75	4,289.75	18,588.93	
9	งานทาสี								
	- สีน้ำอคริลิก 100% (ประเภททังเงา) ชนิดภายนอก	3,572.76	ตร.ม.	45.00	160,774.20	34.00	121,473.84	282,248.04	
	- สีน้ำอคริลิก 100% (ประเภททังเงา) ชนิดภายใน	2,171.12	ตร.ม.	40.00	86,844.80	30.00	65,133.60	151,978.40	
	- สีน้ำอคริลิก (พิมลีสชนิดด้านพิเศษ) ทาฝ้าเพดาน	1,311.24	ตร.ม.	38.00	49,827.12	30.00	39,337.20	89,164.32	
	- สีน้ำมัน (สีกันสนิม 1 ครั้ง+สีน้ำมัน 2 ครั้ง)	837.78	ตร.ม.	51.00	42,726.58	35.00	29,322.16	72,048.74	
9.1	งานเปิดเตล็ดอื่น ๆ								
	- อลูมิเนียมคอมโพสิตอลูกลาย ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 2 ชั้น	96.00	ตร.ม.	1,350.00	129,600.00	-	-	129,600.00	
9.2	- ค่าติดตั้งและเจาะรู	32.00	แผ่น	200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- โครงสร้างเหล็กงานอลูมิเนียมคอมโพสิตอลูกลาย	32.00	ท่อน	488.98	15,647.36	-	-	15,647.36	
	- สีน้ำมัน (สีกันสนิม 1 ครั้ง+สีน้ำมัน 2 ครั้ง)	37.14	ตร.ม.	51.00	1,894.14	35.00	1,299.90	3,194.04	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแถมิมวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สด 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพิกัดบัญชีจังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.3	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	620.23	กก.	-	-	10.00	6,202.30	6,202.30	
	- 3 ม้าน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 2-3	104.28	ลบ.ม.	1,775.70	185,170.00	391.00	40,773.48	225,943.48	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	988.68	กก.	17.68	17,479.86	4.10	4,053.59	21,533.45	
	- RB 9 มม.	29.66	กก.	29.27	868.15	-	-	868.15	
	- ลวดผูกเหล็ก	108.75	ตร.ม.	139.00	15,116.25	40.00	4,350.00	19,466.25	
9.4	- ไม้ต้นแต่งระเบียง	70.00	ท่อน	245.00	17,150.00	-	-	17,150.00	
	- ไม้ตกแต่ง SCG รุ่น ซี-ชาแนล 22.3 ซม.	7.00	ท่อน	2,362.00	16,534.00	-	-	16,534.00	
	- เหล็กฉาก 120x120x8 มม.	704.00	ตัว	9.00	6,336.00	-	-	6,336.00	
	- พุกเหล็ก 1/2" นิ้ว	7.00	ตร.ม.	2,362.00	16,534.00	-	-	16,534.00	
	- สีนํ้าอคริลิก 100% (ประเภทแห้งเงา) ชนิดภายนอก								
9.5	ทางลาดคนพิการ 1-2								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	8.43	ลบ.ม.	1,775.70	14,969.15	391.00	3,296.13	18,265.28	
	- ไม้แบบ คัด 50%	47.21	ลบ.ฟ.	542.06	25,590.65	-	-	25,590.65	
	- ไม้คร่า ใช้ 30%	14.16	ลบ.ฟ.	467.29	6,616.83	-	-	6,616.83	
	- ตะปู	23.60	กก.	37.38	882.17	-	-	882.17	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	94.41	ตร.ม.	-	-	133.00	12,556.53	12,556.53	
	- เหล็กเสริม (เหล็กกลม SR14 ,เหล็กข้ออ้อย SD40)								
	RB 6 มม.	107.24	กก.	17.35	1,860.61	4.10	439.68	2,300.30	
	RB 9 มม.	268.07	กก.	17.68	4,739.48	4.10	1,099.09	5,838.56	
	DB 12 มม.	145.91	กก.	16.28	2,375.41	3.30	481.50	2,856.92	
DB 16 มม.	176.25	กก.	16.06	2,830.58	3.30	581.63	3,412.20		
- ลวดผูกเหล็ก	20.92	กก.	29.27	612.45	-	-	612.45		

Handwritten signature and date

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สก 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวทรายล้าง	30.11	ตร.ม.	340.00	10,237.40	99.00	2,980.89	13,218.29	
9.6	กระดานเซรามิคไวท์บอร์ด	12.00	ชุด	18,500.00	222,000.00	-	-	222,000.00	
9.7	ตรีป ค.ส.ล. ใต้คาน	3.64	ลบ.ม.	1,775.70	6,463.55	391.00	1,423.24	7,886.79	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	155.68	กก.	17.68	2,752.42	4.10	638.29	3,390.71	
	- RB 9 มม.	4.67	กก.	29.27	136.69	-	-	136.69	
	- ลวดผูกเหล็ก								
	รวมงานสถาปัตยกรรม							8,619,579.52	
ค	หมวดงานไฟฟ้า								
	- โคมตะแกรงติดลอย ขนาด 2x36 วัตต์ พร้อมหลอด LED T8	96.00	ชุด	510.00	48,960.00	150.00	14,400.00	63,360.00	
	- โคมตัวตู้หน้าพลาสติก ขนาด 1x18 วัตต์ พร้อมหลอด LED T8	87.00	ชุด	215.00	18,705.00	115.00	10,005.00	28,710.00	
	- โคมไฟ DOWNLIGHT 4" หลอด LED ไม่น้อยกว่า 11 วัตต์	160.00	ชุด	210.00	33,600.00	115.00	18,400.00	52,000.00	
	- สวิตซ์ฝังผนัง	163.00	ชุด	106.00	17,278.00	80.00	13,040.00	30,318.00	
	- หดลมดูดอากาศ 12 นิ้ว	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	115.00	115.00	1,315.00	
	- ตัวรับชนิดกราวด์	72.00	ชุด	82.00	5,904.00	90.00	6,480.00	12,384.00	
	- ตู้ MDB 3 เฟส 14 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ 3P 100A	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	1,000.00	1,000.00	41,000.00	
	- แผงควบคุม LC ไม่น้อยกว่า 12 ช่อง	3.00	ชุด	7,700.00	23,100.00	1,000.00	3,000.00	26,100.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	3,125.00	เมตร	6.93	21,656.25	5.00	15,625.00	37,281.25	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	835.00	เมตร	9.97	8,324.95	7.00	5,845.00	14,169.95	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 4 ตร.มม.	567.00	เมตร	12.29	6,968.43	10.00	5,670.00	12,638.43	
	- สายไฟฟ้า THWA ขนาด 25 ตร.มม.	168.00	เมตร	85.80	14,414.40	25.00	4,200.00	18,614.40	
	- สายไฟฟ้า THWA ขนาด 50 ตร.มม.	420.00	เมตร	163.87	68,825.40	40.00	16,800.00	85,625.40	
	- เยื่อเบ็ดเตล็ดสายไฟ 10%	1.00	งาน	12,018.94	12,018.94	-	-	12,018.94	

Handwritten signature and date

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยฯ) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการเลขที่

แบบเลขที่ สด 14/2562

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย(PVC) ขนาด Ø 1/2" ยาว 4.00 ม.(สีเหลือง)	2,168.00	เมตร	15.00	32,520.00	20.00	43,360.00	75,880.00	
	- ท่อร้อยสาย(PVC) ขนาด Ø 1" ยาว 4.00 ม.(สีเหลือง)	168.00	เมตร	20.50	3,444.00	25.00	4,200.00	7,644.00	
	- ท่อร้อยสาย(PVC) ขนาด Ø 1 1/2" ยาว 4.00 ม.(สีเหลือง)	84.00	เมตร	38.71	3,251.64	30.00	2,520.00	5,771.64	
	- ท่อร้อยสาย(HDPE) ขนาด Ø 3"	100.00	เมตร	80.00	8,000.00	27.00	2,700.00	10,700.00	
	- ฝือเบ็ดเตล็ดท่อร้อยสาย 15%	1.00	งาน	7,082.35	7,082.35	-	-	7,082.35	
	รวมงานไฟฟ้า							542,613.36	
	หมวดงานสุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	34.00	ท่อน	51.40	1,747.60	120.00	4,080.00	5,827.60	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 เมตร	16.00	ท่อน	100.93	1,614.88	120.00	1,920.00	3,534.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.00	งาน	1,681.24	1,681.24	504.37	504.37	2,185.61	
	- ท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	15.00	ท่อน	93.46	1,401.90	120.00	1,800.00	3,201.90	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	26.00	ท่อน	144.86	3,766.36	160.00	4,160.00	7,926.36	
	- ท่อ PVC 3" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	144.86	144.86	160.00	160.00	304.86	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	30.00	ท่อน	526.17	15,785.10	400.00	12,000.00	27,785.10	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.00	งาน	8,439.29	8,439.29	2,531.79	2,531.79	10,971.07	
2	ถังบำบัดและถังเก็บน้ำ								
2.1	ถังบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสียรูป ขนาด 4000 ลิตร ชนิดไม่เติมอากาศ	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	5,250.00	10,500.00	80,500.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียรูป ขนาด 2000 ลิตร ชนิดไม่เติมอากาศ	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	1,335.00	1,335.00	10,235.00	
2.2	ถังเก็บน้ำใต้ดิน								
	- ถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 3000 ลิตร	2.00	ชุด	27,500.00	55,000.00	4,125.00	8,250.00	63,250.00	

Paulk yulind

แบบแสดงรายการปริมาณงาน คำวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ สด 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานวางถังบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำใต้ดิน และบ่อซีเมนต์								
3.1	ฐาน ค.ส.ล.วางถังบำบัด 4000 ลิตร 2 ชุด	30.26	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,782.50	3,782.50	
	- ขุดดิน	1.32	ลบ.ม.	400.00	528.00	99.00	130.68	658.68	
	- ทรายหยาบ	18.00	ตัน	290.00	5,220.00	-	-	5,220.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.ยาว 4.00 ม.	1.58	ลบ.ม.	1,775.70	2,805.61	391.00	617.78	3,423.39	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	81.00	กก.	17.68	1,432.08	4.10	332.10	1,764.18	
	- RB 9 มม.	2.43	กก.	29.27	71.13	-	-	71.13	
	- ลวดผูกเหล็ก								
3.2	ฐาน ค.ส.ล.วางถังบำบัด 2000 ลิตร จำนวน 1 ชุด	7.26	ลบ.ม.	-	-	125.00	907.50	907.50	
	- ขุดดิน	0.41	ลบ.ม.	400.00	162.00	99.00	40.10	202.10	
	- ทรายหยาบ	6.00	ตัน	290.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.ยาว 4.00 ม.	0.48	ลบ.ม.	1,775.70	852.34	391.00	187.68	1,040.02	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	17.29	กก.	17.68	305.69	4.10	70.89	376.58	
	- RB 5 มม.	0.52	กก.	29.27	15.22	-	-	15.22	
	- ลวดผูกเหล็ก								
3.3	ฐาน ค.ส.ล.วางถังน้ำใต้ดิน 3000 ลิตร จำนวน 2 ชุด	19.76	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,470.00	2,470.00	
	- ขุดดิน	1.00	ลบ.ม.	400.00	400.00	99.00	99.00	499.00	
	- ทรายหยาบ	12.00	ตัน	290.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม.ยาว 4.00 ม.	1.20	ลบ.ม.	1,775.70	2,130.84	391.00	469.20	2,600.04	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 240 กก./ตร.ซม.	64.06	กก.	17.68	1,132.58	4.10	262.65	1,395.23	
	- RB 9 มม.	1.92	กก.	29.27	56.20	-	-	56.20	
	- ลวดผูกเหล็ก								

Handwritten signature

แบบแสดงรายการปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเนติมิวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าขอโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สด 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	บ่อซีม จำนวน 8 ชุด	12.87	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,608.75	1,608.75	
	- ขุดดิน								
	- ทรายหยาบ	0.29	ลบ.ม.	400.00	116.00	99.00	28.71	144.71	
	- คอนกรีตหยาบ	0.24	ลบ.ม.	1,683.00	395.51	398.00	93.53	489.04	
	- ถัง ค.ส.ล. ขนาด 1.00 ม.	24.00	ใบ	250.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ฝาปิด ค.ส.ล.	6.00	ใบ	90.00	540.00	-	-	540.00	
4	ปูนนำอัดโมเมนต์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	6,900.00	6,900.00	200.00	200.00	7,100.00	
	รวมงานสุชาติภัก							261,306.63	

Handwritten signature and date

แบบแสดงรายการปริมาณงาน คำวัสดุ และค่าแรงงาน

รายการเลขที่

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ส. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแถมวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ สล 14/2562

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด เดือน ตุลาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	คำวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 2									
จ หมวดงานตกแต่งภายใน/ครุภัณฑ์สร้างกับที่ (Build in)									
1	ตู้เก็บเอกสาร B-01 (ห้องเรียน 1-4)	4	ชุด	16,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
2	ตู้เก็บเอกสาร B-01 (ห้องเรียน 5-6)	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
3	ตู้เก็บเอกสาร B-02 (ห้องเรียน 1-4)	4	ชุด	30,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
4	ตู้เก็บเอกสาร B-02 (ห้องเรียน 5-6)	2	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
5	ตู้เก็บเอกสาร B-03 (ห้องเรียน 1-6)	6	ชุด	30,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
6	ตู้เก็บเอกสาร B-04 (ห้องเรียน 1-4)	4	ชุด	16,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
7	ตู้เก็บเอกสาร B-04 (ห้องเรียน 5-6)	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
8	งานตกแต่งผนังด้วยตัวของ B-05 (ห้องเรียน 1-6)	6	ชุด	72,000.00	432,000.00	-	-	432,000.00	
9	งานผนังงอากัน B-06 (ห้องเรียน 1-6)	6	ชุด	14,000.00	84,000.00	-	-	-	
10	ตู้เก็บของและตกแต่งผนัง B-07 (ห้องเรียน 1)	1	ชุด	46,000.00	46,000.00	-	-	-	
11	ตู้เก็บของและตกแต่งผนัง B-07 (ห้องเรียน 2-6)	5	ชุด	50,000.00	250,000.00	-	-	-	
9	ตู้เก็บของและตกแต่งผนัง B-08-1 (ห้องเรียน 1-2)	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
9	ตู้เก็บของและตกแต่งผนัง B-08-2 (ห้องเรียน 3-4)	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
9	ตู้เก็บของและตกแต่งผนัง B-08-3 (ห้องเรียน 5-6)	2	ชุด	45,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
12	งานฝ้าเพดาน แฉนยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. โครงคร่าวโลหะซีไลน์ (ไม่รวมงานติดตั้งไฟดานนี้ไลท์)	4	ห้อง	30,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
13	งานฝ้าเพดาน แฉนยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. โครงคร่าวโลหะซีไลน์ (ไม่รวมงานติดตั้งไฟดานนี้ไลท์)	2	ห้อง	32,000.00	64,000.00	-	-	64,000.00	
รวมงานตกแต่งภายใน								1,426,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด								19,307,872.21	

Dimak

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

สถานที่ก่อสร้าง : โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเดิมวิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าของโครงการ : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการราคากลาง

แบบเลขที่ สล 14/2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อและสิ่งซื้อ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)								
	หมวดครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1.1	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนได้ผ้า ขนาด 30,000 BTU	8.00	ชุด	37,570.09	300,560.72	-	-	300,560.72	
1.2	- เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนได้ผ้า ขนาด 36,000 BTU	4.00	ชุด	43,925.23	175,700.92	-	-	175,700.92	
1.3	- ค่าพัดลมโคมขนาด 16" รวมค่าติดตั้ง	24.00	ชุด	1,098.00	26,352.00	-	-	26,352.00	
1.4	- โตะอนุบาล ขนาด 60x120 ซม.สูง 50 ซม. พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	30.00	ชุด	1,300.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
1.4	- เก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.25x0.28x0.54 ม.	180.00	ชุด	350.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
1.6	- โตะทำงานไม้ ขนาด 0.60x1.35x0.75 ม. 2 ชั้นซีก	6.00	ชุด	2,600.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
1.7	- เก้าอี้ทำงาน ล้อเลื่อน มีพนักพิงหลังและแขน หุ้มหนังPU	6.00	ชุด	1,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
1.8	- ชั้นวางรองเท้าไม้จริง 2 ชั้น พร้อมที่นั่ง ขนาด 90x28x45 ซม.	24.00	ชุด	1,490.00	35,760.00	-	-	35,760.00	
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							665,573.64	

Handwritten signature and stamp

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับฯ

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน

แบบเลขที่ สด 14/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเมดิควิทยา) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
 - 1 นั้งร้านเหล็ก และตาข่ายป้องกันเศษฝุ่นผง วัสดุตกหล่น ตามข้อบังคับฯ
 - 2 เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการก่อสร้าง


2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน (เงิน:บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับฯ		
	- ค่าเช่านั้งร้านเหล็ก	40,320.00	
	- ค่าตาข่ายกันฝุ่น 1700 ตร.ม. (ราคา 9.50 บาท/ตร.ม.)	16,150.00	(คิดค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
	- งานรั้วสังกะสีชั่วคราว รอบบริเวณก่อสร้าง ยาว 146.00 เมตร	54,442.90	
	* ใช้ทั้งหมด 112 ชุดx12 บาทx30 วัน		
	รวมค่าใช้จ่าย	110,912.90	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,130.50	รายการตาข่ายกันฝุ่น
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	112,043.40	

หมายเหตุ

1. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องตามข้อมูลข้อเท็จจริงสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ แต่ละรายการ
2. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคาฯ วางคำนวณตามข้อเท็จจริง รายการใดต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ชั้น 18 ห้องเรียน
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแถมวิทยุ) ถนนสวนหลวง ร.9 ต.บางกุ่ม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 หมายเลขเข้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	สรุปงานก่อสร้าง ระบบป้องกันผืนดินตามข้อบังคับฯ 1,700 ตร.ม. (ราคา 9.50 บาท/ตร.ม.)	1,700.00	ตร.ม.	16,150.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				16,150.00	

Handwritten signature