

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

ข้อมูลโครงการ

หน่วยงาน	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทการจัดหา	จ้างก่อสร้าง
ประเภทโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
เลขที่โครงการ	63047180977
จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
งบประมาณ	2,000,000.00 บาท
สถานะโครงการ	ระหว่างดำเนินการ

ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธินเลข 10 ซอย 7 สำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047180977)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเภทประกาศ	วันที่ประกาศ
1	ประกาศเชิญชวน	15/04/2563
2	ประกาศราคากลาง	
3	สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น	
4	ข้อมูลรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร	
5	ข้อมูลรายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	
6	ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค	
7	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	29/04/2563
8	ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา	16/06/2563

กลับหน้าค้นหา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/๕๗๖

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล ๑๐ ซอย ๗

เรียน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล ๑๐ ซอย ๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๗/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุฯ

เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป
เรียน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(Signature)
ชื่อ นามสกุล

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

๐๖ มี. ๖๓

(Signature)

๒๖ มี. ๕๖๖๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(.....)

วันที่.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล ๑๐ ซอย ๗ /

๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
สองล้านบาทถ้วน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคาพาณิชย์

๖.๒

๖.๓


๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑	นายอนุชิต เพชรสุทธิ	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	ประธานกรรมการ
๕.๒	นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓	นายศตฤกษ์วัฒน์ สุวรรณลิขิต	ตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ



ลงชื่อ.....

(.....)

บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ถนนพ้อขุนทะเล ๑๐ ซอย ๗


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันพิจารณาประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนพ้อขุนทะเล ๑๐ ซอย ๗ แบบเลขที่ วศ.สข. ๔๕/๒๕๖๒ ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง นครสุราษฎร์ธานี แล้วเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้


งานทาง


๑. ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	เป็นเงิน	๑,๔๗๑,๕๗๘.๖๐ บาท
๒. ค่า FACTOR F = ๑.๓๖๒๔	เป็นเงิน	๕๓๓,๓๐๐.๐๘ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๐๔,๘๗๘.๖๘ บาท

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาควรคิดราคากลาง เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

(ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพungskitti เพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายศงศ์วัฒน์ สุวรรณลิขิต)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำถนนพอขุนทะเล ๑๐ ซอย ๗ /

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพอขุนทะเล ๑๐ ซอย ๗ /

แบบเลขที่ วศ.สข. ๔๕/๒๕๖๒

รายการเลขที่ -

ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประมาณการ

กำหนดราคา วันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	สรุปผลดังนี้		
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ		
	ถนนพอขุนทะเล ๑๐ ซอย ๗		
	- งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	- งานทาง	๒,๐๐๔,๘๗๘.๖๘	
	รวมเป็นเงิน	๒,๐๐๔,๘๗๘.๖๘	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	สองล้านบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพวงศักร์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายศตวงค์วัฒน์ สุวรรณลิขิต) วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประเภท งานทาง
 เจ้าของอาคาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนพ่วงทะเล ๑๐ ซอย ๗ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 แบบเลขที่ วค.สข. ๔๕/๒๕๖๒
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ กำหนดราคา วันที่ ๒๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑,๔๗๑,๕๗๘.๖๐	๑.๓๖๒๔	๒,๐๐๔,๘๗๘.๖๘	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	ครุภัณฑ์	-	-	-	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๐๐๔,๘๗๘.๖๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร			สองล้านบาทถ้วน	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต) วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ

ถนนพหลโยธิน กม. 10 ขอย 7

แบบเลขที่ ว.ส.ช. 45/2562

กำหนดราคา วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
(ใช้ราคาวัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc.)	139.0	ลบ.ม.	1,775.00	246,725.00	306.00	42,534.00	289,259.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 ksc.)	57.0	ลบ.ม.	1,682.00	95,874.00	306.00	17,442.00	113,316.00	
3	ปูนทราย	1.50	ลบ.ม.	1,488.00	2,232.00	398.00	597.00	2,829.00	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 6 มม.	2,247.0	กก.	18.40	41,344.80	4.10	9,212.70	50,557.50	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 9 มม.	1,145.0	กก.	18.80	21,526.00	4.10	4,694.50	26,220.50	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด ศก. 12 มม.	877.0	กก.	17.50	15,347.50	3.30	2,894.10	18,241.60	
7	ไม้แบบ	590.0	ตร.ม.	120.00	70,800.00	133.00	78,470.00	149,270.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	102.0	กก.	29.00	2,958.00	-	-	2,958.00	
9	ตะปู	147.0	กก.	37.00	5,439.00	-	-	5,439.00	
10	ท่อ PVC ขนาด ศก. 2 นิ้ว	9.0	ท่อน	146.00	1,314.00	25.00	225.00	1,539.00	
11	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.	33.0	ท่อน	985.00	32,505.00	150.00	4,950.00	37,455.00	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 ม.	404	ท่อน	602.00	243,208.00	188.00	75,952.00	319,160.00	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	188.00	-	-	
14	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
15	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 2 ขนาด ศก. 1.50 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
16	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด ศก. 8 นิ้ว	8	ท่อน	429.00	3,432.00	46.00	368.00	3,800.00	
17	ทรายถมหลังท่อ	510.0	ลบ.ม.	560.00	285,600.00	40.00	20,400.00	306,000.00	
18	งานขุดดินและขนทิ้ง	960.0	ลบ.ม.	-	-	33.50	32,160.00	32,160.00	
19	รื้อดินถมเดิม	313.0	ม ³	90.00	28,170.00	-	-	28,170.00	
20	หินคลุก	179.0	ม ³	476.00	85,204.00	-	-	85,204.00	
	FACTOR F งานทพ	1.3624						1,471,578.60	
	รวมค่าก่อสร้าง							1,471,578.60	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							2,004,878.68	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							2,000,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงคารวัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ