

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

ข้อมูลโครงการ

หน่วยงาน	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทการจัดหา	จ้างก่อสร้าง
ประเภทโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ
เลขที่โครงการ	63077218034
จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
งบประมาณ	2,100,000.00 บาท
สถานะโครงการ	ระหว่างดำเนินการ

ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านมั่งดี (ชุมชนหลังคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63077218034)

รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ประเภทประกาศ	วันที่ประกาศ
1	ประกาศเชิญชวน	16/07/2563
2	ประกาศราคากลาง	
3	สรุปข้อมูลการเสนอราคาเบื้องต้น	
4	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา	05/08/2563

กลับหน้าค้นหา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/๑๑๕๙

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก ๓๐

แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เรียน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก ๓๐ แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน นายกเทศมนตรี

(Handwritten signature)

(นาย.....)
ผู้อำนวยการช่าง

(นาย.....)
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(Handwritten signature)

(นายธีระกิจ พันธ์วิภากร)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๓-๗-๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพยุงค์ดี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นายสุเทพ เขียมทิพย์)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
๐๙ ก.ค. ๒๕๖๓

บันทึกการพิจารณากำหนดราคากลาง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร
ถนนกาญจนาวิถี ๓๐ แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๖๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้ร่วมกันพิจารณาประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี ๓๐ แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง) แบบเลขที่ วศ.สข. ๒๙/๒๕๖๒ ของส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แล้วเห็นควรกำหนดราคากลางดังนี้

งานทาง

๑. ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	เป็นเงิน	๑,๕๙๗,๑๓๒.๐๐ บาท
๒. ค่า FACTOR F = ๑.๓๖๐๗	เป็นเงิน	๕๗๖,๐๘๕.๕๑ บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๑๗๓,๒๑๗.๕๑ บาท

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาครุคิดราคากลาง เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

(ลงชื่อ.....) ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ.....) กรรมการ

(นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ.....) กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงคววัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานทาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาวิถี ๓๐ แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคั้ง)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ วค.สข. ๒๙/๒๕๖๒

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กำหนดราคา วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
๑	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
๒	ประเภทงานทาง	๑,๕๙๗,๑๓๒.๐๐	๑.๓๖๐๗	๒,๑๗๓,๒๑๗.๕๑	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
๕	ครุภัณฑ์	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๑๗๓,๒๑๗.๕๑	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต) วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนกาญจนาวิถี ๓๐
แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคั้ง)
สถานที่ก่อสร้าง ถนนกาญจนาวิถี ๓๐ แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคั้ง)
แบบเลขที่ วศ.สข. ๒๔/๒๕๖๒ รายการเลขที่ -
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประมาณการ กำหนดราคา วันที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	
	สรุปผลดังนี้		
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجร ถนนกาญจนาวิถี ๓๐ แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคั้ง)		
	- งานสะพานและท่อเหลี่ยม		
	- งานทาง	๒,๑๗๓,๒๑๗.๕๑	
	รวมเป็นเงิน	๒,๑๗๓,๒๑๗.๕๑	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอนุชิต เพชรสุทธิ) หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพยุศักดิ์ เพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต) วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ราคาากลางค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร
ถนนกาญจนาภิเษก 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคั้ง)
แบบเลขที่ วศ.ช. 29/2562

แผ่นที่ 1/2

กำหนดราคา วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
(ใช้ราคาวัสดุ เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc.)	102.0	ลบ.ม.	1,728.00	176,256.00	306.00	31,212.00	207,468.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (180 ksc.)	41.0	ลบ.ม.	1,635.00	67,035.00	306.00	12,546.00	79,581.00	
3	ปูนทราย	1.10	ลบ.ม.	1,488.00	1,636.80	398.00	437.80	2,074.60	
4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด สก. 6 มม.	1,656.0	กก.	18.50	30,636.00	4.10	6,789.60	37,425.60	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด สก. 9 มม.	826.0	กก.	18.90	15,611.40	4.10	3,386.60	18,998.00	
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด สก. 12 มม.	633.0	กก.	20.50	12,976.50	3.30	2,088.90	15,065.40	
7	ไม้แบริง	600.0	ตร.ม.	120.00	72,000.00	115.00	69,000.00	141,000.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	68.0	กก.	28.00	1,904.00	-	-	1,904.00	
9	ตะปู	82.0	กก.	37.00	3,034.00	-	-	3,034.00	
10	ท่อ PVC ขนาด สก. 2 นิ้ว	5.0	ท่อน	146.00	730.00	25.00	125.00	855.00	
11	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.	28.0	ท่อน	985.00	27,580.00	150.00	4,200.00	31,780.00	
12	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด สก. 0.60 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด สก. 0.80 ม.	320	ท่อน	1,224.00	391,680.00	188.00	60,160.00	451,840.00	
14	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด สก. 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
15	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 2 ขนาด สก. 1.50 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
16	ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด สก. 8 นิ้ว	4	ท่อน	429.00	1,716.00	46.00	184.00	1,900.00	
17	ทรายถมหลังท่อ	461.0	ลบ.ม.	560.00	258,160.00	40.00	18,440.00	276,600.00	
18	งานขุดดินและขนทิ้ง	768.00	ลบ.ม.	-	-	33.50	25,728.00	25,728.00	
19	รื้อฝิวจราจรเดิม	-	ม.	-	-	-	-	-	
20	ผ้าเหล็กหล่อใส่เหล็กในฝิวจราจร	-	ผ้า	-	-	-	-	-	
								1,295,253.60	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,762,451.57	
	FACTOR F งานทาง	1.3607						1,762,451.57	
	รวมค่าก่อสร้าง							1,762,451.57	

รหาคากลางค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร

แผ่นที่ 2/2

ถนนกาญจนาวิถี 30 แยกซอยบ้านบังคี (ชุมชนหลังคลัง)

กำหนดราคา วันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

แบบเลขที่ วส.สข. 29/2562

(ใช้ราคาวัสดุ เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นข้อมูลอ้างอิง)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	งาน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานหินคลุกพื้นทาง (มันน)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
3	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	งาน Asphaltic Concrete 5 cm. Thick	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	-	กก.	-	-	-	-	-	
6	ทรายหยาบ	77.0	ลบ.ม.	560.00	43,120.00	40.00	3,080.00	46,200.00	
7	หิน		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
8	คอนกรีต 1 : 2 : 4	112.5	ลบ.ม.	1,728.00	194,400.00	306.00	34,425.00	228,825.00	
9	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ศก. 15 มม.	67.0	กก.	16.90	1,132.30	3.30	221.10	1,353.40	
10	ตะแกรงเหล็กฉีกสี่เหลี่ยม ขนาด ศก. 4 มม. ระยะ 0.20 ม.	750.0	ตร.ม.	30.00	22,500.00	4.00	3,000.00	25,500.00	
11	วัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
12	ไม้แบบ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							301,878.40	
	FACTOR F งานทาง	1.3607						410,765.94	
		-							
	รวมค่าก่อสร้าง							410,765.94	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							2,173,217.51	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							2,100,000.00	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายอนุชิต เพชรสุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายหญิงศักดิ์ เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภกิจวัฒน์ สุวรรณลิขิต)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก ๓๐ แยกซอยบ้านบังดี
(ชุมชนหลังคั้ง)
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สองล้านบาทถ้วน
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า
๒๕๐.๐๐ เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ราคาพาณิชย์
- ๖.๒
- ๖.๓
- ๖.๔
- ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๕.๑ นายอนุชิต เพชรสุทธิ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ประธานกรรมการ
- ๕.๒ นายพยุงค์ศักดิ์ เพชรรัตน์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
- ๕.๓ นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต ตำแหน่ง วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

อนุมัติ



ลงชื่อ..... (นายสมิทธิพงษ์ พิเศษสุธากุล)
(.....หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ)